

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - COM DESONERAÇÃO					
Obra:	Ampliação da Escola Municipal Virgolino Batista				
Cidade :	Carmolândia - TO				
Local:	município de Carmolândia				
SERVIÇO: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,131	R\$ 14,59	R\$ 1,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,131	R\$ 19,14	R\$ 2,51
TOTAL MAO DE OBRA					R\$ 4,42
MATERIAIS					
34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,0023	R\$ 12,42	R\$ 0,03
2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,10	R\$ 5,37	R\$ 5,91
TOTAL MATERIAIS					R\$ 5,94
TOTAL GERAL					R\$ 10,36

Referencia da Composição SINAPI - código 91850

Carmolândia - TO, 30 de agosto de 2019.



Bruno Carneiro Santos
Engenheiro Civil
CREA: 201065/D-TO