

MENU


 APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

 Nº SICONV
 878732/2018

 Nº OPERAÇÃO
 059049/2018

 PROPONENTE / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

 Nº AGRUPADOR DE
 EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
LOTE	Infra-Estrutura	Urbana - Pavimentação com TSD, Passeios Públicos e Sinalização de Vias					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	135.657,30	91.307,08
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		-					
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
Nível 3	1.1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		-					
Serviço	1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50	
Serviço	1.1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	2,00	7,00	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,00	
Nível 2	1.2.	TERRAPLANAGEM		-					
Nível 3	1.2.1.	SUB-LEITO		-					
Serviço	1.2.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	3.489,82	3.489,82	3.TER	TERRAPLANAGEM	2.334,43	1.155,39
Serviço	1.2.1.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.489,82	3.489,82	3.TER	TERRAPLANAGEM	2.334,43	1.155,39
Serviço	1.2.1.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	697,96	697,96	3.TER	TERRAPLANAGEM	466,88	231,08
Serviço	1.2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	7.066,85	2.617,35	3.TER	TERRAPLANAGEM	4.727,19	2.339,66
Nível 2	1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-					
Nível 3	1.3.1.	PREPARO DA BASE		-					
Serviço	1.3.1.1.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	1.163,27	1.163,27	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	778,14	385,13
Serviço	1.3.1.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	697,96	697,96	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	466,88	231,08
Serviço	1.3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	7.066,85	2.617,35	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	4.727,19	2.339,66
Serviço	1.3.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	697,96	697,96	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	466,88	231,08
Nível 3	1.3.2.	REVESTIMENTO		-					
Serviço	1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.913,99	2.913,99	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	1.959,25	954,74
Serviço	1.3.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018	M2	2.913,99	2.913,99	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	1.959,25	954,74
Serviço	1.3.2.3.	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	2.913,99	2.913,99	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	1.959,25	954,74
Serviço	1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.821,24	1.821,24	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	1.224,53	596,71
Serviço	1.3.2.5.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	5.751,51	5.751,51	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	3.867,08	1.884,43
Nível 2	1.4.	CALÇADAS		-					

MENU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Nº SICONV
878732/2018

Nº OPERAÇÃO
059049/2018

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	RUA 06	AVENIDA PERIMETRAL
LOTE	Infra-Estrutura	Urbana - Pavimentação com TSD, Passeios Públicos e Sinalização de Vias					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	135.657,30	91.307,08
Serviço	1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	61,13	61,13	5.CA	CALÇADAS	27,18	33,95
Serviço	1.4.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	130,99	130,99	5.CA	CALÇADAS	58,24	72,75
Serviço	1.4.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.326,27	491,21	5.CA	CALÇADAS	589,67	736,60
Serviço	1.4.0.4.	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	873,27	873,27	5.CA	CALÇADAS	388,26	485,01
Serviço	1.4.0.5.	PISO TÁTIL DE ALERTA VERMELHO EXTERNO EM PLACA DE CONCRETO ESP. 6CM, TAM: 20x20CM (25PEÇAS POR M2) ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	118,19	118,19	5.CA	CALÇADAS	38,72	79,47
Nível 2	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-					
Nível 3	1.5.1.	MEIO FIO E SARJETA		-					
Serviço	1.5.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	589,20	589,20	6.DR	DRENAGEM SUPERFICIAL	264,63	324,57
Serviço	1.5.1.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	277,70	277,70	6.DR	DRENAGEM SUPERFICIAL	277,70	
Nível 2	1.6.	SINALIZAÇÃO		-					
Nível 3	1.6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
Serviço	1.6.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	8,00	8,00	7.SIN	SINALIZAÇÃO	8,00	
Serviço	1.6.1.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,20	5,20	7.SIN	SINALIZAÇÃO		5,20
Nível 3	1.6.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-					
Serviço	1.6.2.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO R-19 - CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULARIZAÇÃO, VOLUME I - CONTRAN	UN	5,00	5,00	7.SIN	SINALIZAÇÃO	3,00	2,00
Serviço	1.6.2.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO R-28 - CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULARIZAÇÃO, VOLUME I - CONTRAN	UN	5,00	5,00	7.SIN	SINALIZAÇÃO	3,00	2,00
Serviço	1.6.2.3.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 0,45 M X 0,25 M E ESPESSURA, FIXA EM POSTE COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50 MM (2") E=3,00MM , 02 PLACAS POR POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	7.SIN	SINALIZAÇÃO	4,00	1,00
Nível 2	1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
Serviço	1.7.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,00	2,00	1.Adr	Administração Local	1,00	1,00

CARMOLÂNDIA / TO

Local

terça-feira, 19 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Carreiro Santos

CREA/CAU: 201065/D-TO

ART/RRT: