

27
 Visto

COMPOSIÇÃO 1

DESCRIÇÃO RESUMIDA


POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO E DUAS LUMINARIAS 110W LED, RELÉ FOTOELÉTRICO, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS E CABO ELÉTRICO 2,5MM2

QUANTITATIVOS

I	DESCRIÇÃO RESUMIDA	JUSTIFICATIVA	COEF	QUANT.	TOTAL
COMPOSIÇÕES					
73783/008	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1 POSTE	1,000	1,000	1,000
83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1 UNID/ LUMINARIA	2,000	1,000	2,000
MERCADO	LUMINARIA COM LAMPADA LED 110W (VALOR COM DEFLAÇÃO)	2 LAMPADAS /POSTE	2,000	1,000	2,000
MERCADO	SUPORTE DE METAL TIPO TOPO PARA POSTE DE CONCRETO P/ DUAS LUMINARIAS (VALOR COM DEFLAÇÃO)	1 SUPORTE/ POSTE	1,000	1,000	1,000
91927	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	12 METROS/ POSTE x 02 CABOS	12,000	2,000	24,000

ORÇAMENTO

II	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÕES					
73783/008	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,000	825,700	857,450
83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,000	26,160	52,320
MERCADO	LUMINARIA COM LAMPADA LED 110W (VALOR COM DEFLAÇÃO)	UNID	2,000	895,870	1.791,740
MERCADO	SUPORTE DE METAL TIPO TOPO PARA POSTE DE CONCRETO P/ DUAS LUMINARIAS (VALOR COM DEFLAÇÃO)	UNID	1,000	24,640	24,640
MERCADO	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,000	102,970	102,970
91927	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,000	2,890	69,360
TOTAL DA COMPOSIÇÃO					R\$ 2.898,48


 RENAN RIBEIRO MODESTO
 ENG. CIVIL CREA 302905
 Renan R. Modesto
 Engenheiro Civil
 CREA-TO 302905

PREFEITURA