



**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA**  
**SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019**  
**DATA DE ABERTURA: 07 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 09:00 H.**  
**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 868086/2018 -**  
**OPERAÇÃO 1054237-39 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**

**V. M. LOCACOES E SERVICOS DE**  
**TRANSPORTES EIRELI CNPJ:**  
**21.445.159/0001-90**  
 Av. Alfredo Nasser, Qd: 09, Lote: 16  
 Bairro: Nova Araguaína, Cidade: Araguaína-

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Encargos Sociais:	
								Bancos SINAPI - 03/2019 -	B.D.I. 20,73%
<b>Planilha Orçamentária Sintética</b>									
<b>Obra</b>									
<b>Pavimentação em TSD Carmolândia - TO - TP-03/2019/PMC</b>									
1		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>							
1.1		<b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>					375.581,77		
1.1.1		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					1.535,15		
1.1.1.1.	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,60	353,21	426,43	1.535,15		
1.2		<b>TERRAPLANAGEM</b>					17.244,07		
1.2.1		<b>SUB-LEITO</b>					17.244,07		
1.2.1.1.	78472 SINAPI	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	6.908,71	0,29	0,35	2.418,05		
1.2.1.2.	74151/001 SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1.381,72	2,88	3,48	4.808,39		
1.2.1.3.	72961 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	6.908,71	1,20	1,45	10.017,63		
1.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					174.279,13		
1.3.1		<b>PREPARO DA BASE</b>					21.311,56		
1.3.1.1.	73903/001 SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	1.289,46	0,31	0,37	477,10		
1.3.1.2.	74151/001 SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1.289,46	2,88	3,48	4.487,32		
1.3.1.3.	93589 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	4.835,48	1,17	1,41	6.818,03		
1.3.1.4.	96387 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	1.289,46	6,12	7,39	9.529,11		
1.3.2		<b>REVESTIMENTO</b>					152.967,57		
1.3.2.1.	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	5.779,63	6,82	8,23	47.566,35		
1.3.2.2.	97806 SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018	m²	5.585,73	10,56	12,75	71.218,06		
1.3.2.3.	73760/001 SINAPI	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	m²	5.585,73	4,50	5,43	30.330,51		

FLS. 325

msc



**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA**  
**SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019**  
**DATA DE ABERTURA: 07 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 08:00 H.**  
**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 868086/2018 -**  
**OPERAÇÃO 1054237-39 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**

**V. M. LOCACOES E SERVICOS DE**  
**TRANSPORTES EIRELI CNPJ:**  
**21.445.159/0001-90**  
**Av. Alfredo Nasser, Qd: 09, Lote: 16**  
**Bairro: Nova Araguaína, Cidade: Araguaína-**

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Bancos		Encargos Sociais:
								SINAPI - 03/2019 -	B.D.I.	
<b>Planilha Orçamentária Sintética</b>										
<b>Obra</b>										
<b>Pavimentação em TSD Carmolândia - TO - TP-03/2019/PMC</b>										
1.3.2.4.	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.491,08	0,78	0,94	3.281,62			
1.3.2.5.	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	300,54	1,57	1,90	571,03			
<b>1.4</b>		<b>CALÇADAS</b>								
1.4.0.1.	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	140,74	556,03	671,30	94.478,76			
1.4.0.2.	74005/001 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	301,59	3,99	4,82	1.453,66			
1.4.0.2	001 Composição	PISO TÁTIL DE ALERTA VERMELHO EXTERNO EM PLACA DE CONCRETO ESP. 6CM, TAM: 20x20cm (25PEÇAS POR M2), ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	268,08	65,04	78,52	21.049,64			
<b>1.5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>								
<b>1.5.1</b>		<b>MEIO FIO E SARJETA</b>								
1.5.1.1.	94287 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.036,58	34,59	41,76	43.287,58			
<b>1.6</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>								
<b>1.6.1</b>		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								
1.6.1.1.	72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4,80	28,02	33,83	162,38			
1.6.1.2.	72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	31,04	28,02	33,83	1.050,08			
<b>1.6.2</b>		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>								
1.6.2.1.	00034723 SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	3,70	646,80	780,88	4.959,07			
1.6.2.2.	00021013 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM. *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	18,00	38,78	46,82	842,76			
1.6.2.3.	00013521 SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	11,00	92,40	111,55	1.227,05			

Fls. 326



**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA**  
**SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019**  
**DATA DE ABERTURA: 07 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 09:00 H.**  
**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 868086/2018 -**  
**OPERAÇÃO 1054237-39 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO**


**V. M. LOCACOES E SERVICOS DE**  
**TRANSPORTES EIRELI CNPJ:**  
**21.445.159/0001-90**  
 Av. Alfredo Nasser, Qd: 09, Lote: 16  
 Bairro: Nova Araguaína, Cidade: Araguaína-

Item	Código Banco	Descrição	Bancos		Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
			SINAPI - 03/2019 -	B.D.I. 20,73%				
1.7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.7.1	002 Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ		5,00	2.664,17	3.216,45	16.082,25
								16.082,25

Tipo de Licitação Tomada de Preço  
 Abertura da Licitação 07/10/2019 09:00  
 Número do Processo Licitatório 003/2019/PMC

Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral

311.123,25  
 64.458,52  
 375.581,77

  
 ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO  
 CPF Nº: 022.377.101-55  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: TO 206152/D

FL: 327  